

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR: Roboty Dekarsko-Blacharskie ul. Słowackiego 106 bl. 2C</b>					
1	KNR-W 4-01 0518-06 analogia	Rozbiórka pokrycia na dachach betonowych - pierwsza warstwa przy rynach /39,00x2/0x50=39,00 dach /39,00x10,20/x30%=119,34	m2		
		39 + 119,34	m2	158,340	
				RAZEM	158,340
2	KNR-W 4-01 0518-07 analogia	Rozbiórka pokrycia na dachach betonowych - następna warstwa 2 warstwy	m2		
		poz.1	m2	158,340	
				RAZEM	158,340
3	KNR-W 4-01 1306-02	Demontaż tarcz oporowych i ściąągów stalowych	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
4	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2		
		poz.1	m2	158,340	
				RAZEM	158,340
4'	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe dach 38x10,2=387,60 ogniomury 10,20*1,00 x2 str.= 20,40 pas podrynnowy 38,00x0,50x2=38,00	m2		
		(387,60 + 20,40 + 38) - poz.2	m2	287,660	
				RAZEM	287,660
5	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		38 * 2	m	76,000	
				RAZEM	76,000
6	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - ogniomury, pas nadrynnowy i podrynnowy i obróbki wywietrzaków	m2		
		112	m2	112,000	
				RAZEM	112,000
7	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		38 * 2	m	76,000	
				RAZEM	76,000
8	KNR-W 2-02 0519-08	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
9	NNRNKB 202 0420-01	(z.II) deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - umocowanie płyt OSB	m2		
		(10,2 * 0,45) * 2 + (38 * 0,3) * 2	m2	31,980	
				RAZEM	31,980
10	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
		108	m2	108,000	
				RAZEM	108,000
11	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m2		
		96	m2	96,000	
				RAZEM	96,000
12	KNR-W 4-01 0517-05	Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D' z zakitowaniem uszkodzeń	m2		
		poz.4 + poz.4'	m2	446,000	
				RAZEM	446,000
13	KNR-W 2-02 0616-06	Izolacje szczelin uszczelniaczem dekarским	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		64	m	64,000	
				RAZEM	64,000
14	KNR-W 4-01 0539-06	Uzupełnienie włazów kominiarskich	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		6	m3	6,000	
				RAZEM	6,000
16	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km na odl 15 km Krotność = 14	m3		
		6	m3	6,000	
				RAZEM	6,000