

## Remont opaski Norwida 2 bl.8 strona wschodnia i szczyty

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR: Remont opaski Norwida 2 bl.8 strona wschodnia i szczyty</b>					
1		Remont opaski Norwida 2 bl.8 strona wschodnia i szczyty			
1 d.1	KNNR 1 0111-01 Analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.	m		
		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
2 d.1	KNR 2-31 0401-07	Rowki pod obrzeża i ławy o wym. 40x40 cm w gruncie kat.I-II	m		
		poz.1	m	45,000	
				RAZEM	45,000
3 d.1	KNR 2-31 0402-0 analogia	Ława pod obrzeże betonowe z oporem	m3		
		$(0,15 * 0,15 + 0,1 * 0,1) * \text{poz.4}$	m3	1,463	
				RAZEM	1,463
4 d.1	KNNR 6 0404-05 analogia	Obrzeża betonowe 6x20x100cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		poz.2	m	45,000	
				RAZEM	45,000
5 d.1	KNR 2-31 0101-0 analogia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm (gr.zmniejszona do 10cm) Krotność = 0,5	m2		
		poz.2 * 0,5	m2	22,500	
				RAZEM	22,500
6 d.1	KNR 2-31 0111-03	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - grub.podbudowy po zagęszczeniu 15 cm (gr. zmniejszona do 10cm) Krotność = 0,67	m2		
		poz.8 * 0,1	m2	2,250	
				RAZEM	2,250
7 d.1	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		poz.5	m2	22,500	
				RAZEM	22,500
8 d.1	KNR 2-31 0511-02 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		poz.7	m2	22,500	
				RAZEM	22,500
9 d.1	KNR 0-33 0128-01Anal ogia analogia	Malowanie elewacji - uzupełnienie po opasce	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
10 d.1	KNNR 1 0507-01 analogia	Humusowanie gruntu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. z dowiezieniem ziemi oraz nasion traw	m2		
		poz.2 * 0,30	m2	13,500	
				RAZEM	13,500