

Malowanie cokołów i wejść do klatek Armii Krajowej 11.13 bl.2

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Malowanie cokołów i wejść do klatek Armii Krajowej 11.13 bl.2					
1		Malowanie cokołów i wejść do klatek Armii Krajowej 11.13 bl.2			
1 d.1	KNR 0-40 0110-01	Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych Krotność = 2	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
2 d.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		poz.7	m2	157,000	
				RAZEM	157,000
3 d.1	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		poz.2	m2	157,000	
				RAZEM	157,000
4 d.1	KNR AT-31 0101-06	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach - naprawa do 10% powierzchni	m2		
		poz.2 * 0,10	m2	15,700	
				RAZEM	15,700
5 d.1	KNR AT-31 0101-02	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 8 cm na ścianach - wnęki po numerach porządkowych budynków.	m2		
		0,2 * 0,3 * 4	m2	0,240	
				RAZEM	0,240
6 d.1	KNR AT-31 0101-06	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach - wnęki po numerach porządkowych budynków.	m2		
		0,2 * 0,3 * 4	m2	0,240	
				RAZEM	0,240
7 d.1	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m2		
		120 * 0,6 + 4 * (8,5 * 2,5)	m2	157,000	
				RAZEM	157,000
8 d.1	KNR-W 2-02 1515-03	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwi do rowerowni	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
9 d.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		poz.10	m2	57,000	
				RAZEM	57,000
10 d.1	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		poz.11	m2	57,000	
				RAZEM	57,000
11 d.1	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - zamalowanie graffiti (szczyt + cokół + napis nadwejściem do klatki)	m2		
		12 * 3 + 7 * 1,5 * 2	m2	57,000	
				RAZEM	57,000