

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Malowanie kl schodowych Armii Krajowej bl.10			
1 d.1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa - komplet na klatkę.	kmpl		
		4	kmpl	4,000	
				RAZEM	4,000
2 d.1	KNR 4-01 0711-19	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.	m2		
		2,5 * poz.1	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
3 d.1	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2	m2		
		167,53 * poz.1	m2	670,120	
				RAZEM	670,120
4 d.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		167,53 * poz.1	m2	670,120	
				RAZEM	670,120
5 d.1	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		167 * poz.1	m	668,000	
				RAZEM	668,000
6 d.1	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2	m2		
		92,3 * poz.1	m2	369,200	
				RAZEM	369,200
7 d.1	NNRNKB 202 2014-05	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach o pow. do 5 m2 - dodatek za pogrubienie o 1 mm	m2		
		92,3	m2	92,300	
				RAZEM	92,300
8 d.1	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		78,93 * poz.1	m2	315,720	
				RAZEM	315,720
9 d.1	NNRNKB 202 2012-05	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 - dodatek za pogrubienie o 1 mm	m2		
		78,93 * poz.1	m2	315,720	
				RAZEM	315,720
10 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.6	m2	369,200	
				RAZEM	369,200
11 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.8	m2	315,720	
				RAZEM	315,720
12 d.1	KNNR 2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych	m2		
		poz.6 + poz.8	m2	684,920	
				RAZEM	684,920
13 d.1	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		100,464 * poz.1	m2	401,856	
				RAZEM	401,856
14 d.1	KNR 7-11 0101-01	Gruntowanie podłoży betonowych	m2		
		poz.13	m2	401,856	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNR 0-23 2612-06 Analogia	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - podłoże pod tynk mozaikowy + cokoły	m2	RAZEM	401,856
		100,46 * poz.1	m2	401,840	
				RAZEM	401,840
16 d.1	KNR K-04 0109-02	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,8 mm	m2		
		poz.15	m2	401,840	
				RAZEM	401,840
17 d.1	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m		
		71,76 * poz.1	m	287,040	
				RAZEM	287,040
18 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2	m2		
		2,5 * poz.1	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
19 d.1	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m2		
		30,22 * poz.1	m2	120,880	
				RAZEM	120,880
20 d.1	KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		2,3 * poz.1	m2	9,200	
				RAZEM	9,200
21 d.1	KNR-W 2-02 1208-04	Okładzina z masy plastycznej na pochwytach - demontaż	m		
		32,4 * poz.1	m	129,600	
				RAZEM	129,600
22 d.1	KNR-W 2-02 1208-04	Okładzina z masy plastycznej na pochwytach	m		
		poz.21	m	129,600	
				RAZEM	129,600
23 d.1	TZKNBK XXI I 1001-01 ANALOGIA	Zakup i montaż oznaczenia pieter cyframi wycinanymi z lakobelu kolor szary.	kmpl t.		
		1 * poz.1	kmpl t.	4,000	
				RAZEM	4,000
24 d.1	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków rapowanych,betonu,cegły i drewna	m2		
		135 * 6	m2	810,000	
				RAZEM	810,000
25 d.1	KNR-W 4-01 1206-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian bez szpachlowania - pralnie i suszarnie	m2		
		72	m2	72,000	
				RAZEM	72,000
26 d.1	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		94 * poz.1	m2	376,000	
				RAZEM	376,000
27 d.1	KNR 4-03 1124-03 z.o.3.1. 9901-1	Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) - budynek o wys. 6-8 kondygnacji	szt.		
		80 + 8	szt.	88,000	
				RAZEM	88,000
28 d.1	KNR 4-03 0907-01	Odłączenie przewodów o przekroju żył do 2.5 mm2 od tulejek i zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t.	kpl.		
		poz.27	kpl.	88,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	88,000
29 d.1	KNR 5-08 0817-06	Montaż złączy 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt.		
		80	szt.	80,000	
				RAZEM	80,000
30 d.1	KNR 5-08 0812-01	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm ²)	szt.		
		poz.29	szt.	80,000	
				RAZEM	80,000
31 d.1	KNR 4-03 1011-03	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 0.50 dm ³ w podłożu gipsowym lub gazobetonowym	szt.		
		poz.30	szt.	80,000	
				RAZEM	80,000
32 d.1	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm	szt.		
		poz.30	szt.	80,000	
				RAZEM	80,000
33 d.1	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		poz.30	szt.	80,000	
				RAZEM	80,000
34 d.1	KNR 4-03 1201-03	Sprawdzenie punktu odbioru energii	pkt.		
		poz.29	pkt.	80,000	
				RAZEM	80,000