

Rozbiórka dojazdu do trzepaka Poprzeczna 11 bl.5

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Rozbiórka dojazdu do trzepaka Poprzeczna 11 bl.5					
1		Rozbiórka dojazdu do trzepaka Poprzeczna 11 bl.5			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	m		
		28	m	28,00	
				RAZEM	28,00
2 d.1	KNR 2-31 0815-02 analogia	Rozebranie chodników z płyt betonowych na podsypce piaskowej	m2		
		poz. 1	m2	28,00	
				RAZEM	28,00
3 d.1	KNR 2-31 0813-03 analogia	Rozebranie obrzeży/krawężników betonowych na podsypce cem.piaskowej	m		
		30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
4 d.1	KNR 2-01 0510-01 analogia	Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m2		
		36	m2	36,00	
				RAZEM	36,00