

UTWARDZENIA TERENU DMOWSKIEGO BL1

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: UTWARDZENIA TERENU DMOWSKIEGO BL1					
1		Utwardzenie terenu			
1 d.1	TZKNBK II -40 analogia	Ręczna rozbiórka krawężników	m		
		51	m	51,00	
				RAZEM	51,00
2 d.1	KNR 2-31 0401-02 analogia	Rowki pod krawężniki, obrzeża i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		poz.5 + poz.4	m	111,00	
				RAZEM	111,00
3 d.1	KNCK-1 0501-06	Wykonanie ławy pod krawężniki z oporem betonowej	m3		
		poz.4 * 0,2 * 0,3 + poz.5 * 0,2 * 0,2	m3	5,46	
				RAZEM	5,46
4 d.1	KNKRB 6 0402-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - materiał z rozbiórki - wymiana 20%	m		
		poz.1	m	51,00	
				RAZEM	51,00
5 d.1	KNCK-1 0504-02	Wykonanie obramowań chodników lub jezdni z obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		60	m	60,00	
				RAZEM	60,00
6 d.1	KNR 2-31 0807-03 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m2		
		51 * 0,5	m2	25,50	
				RAZEM	25,50
7 d.1	KNR 2-31 23103-02 analogia	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, "dwuteownik" 20x16,5 cm na podsypce piaskowej materiał z rozbiórki	m2		
		poz.6	m2	25,50	
				RAZEM	25,50
8 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m2		
		110,00	m2	110,00	
				RAZEM	110,00
9 d.1	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 2	m2		
		poz.8	m2	110,00	
				RAZEM	110,00
10 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2		
		poz.9	m2	110,00	
				RAZEM	110,00
11 d.1	KNR 2-31 0111-03	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczeptynymi - grub.podbudowy po zagęszczeniu 15 cm (gr. zmniejszona do 10cm) Krotność = 0,67	m2		
		poz.10	m2	110,00	
				RAZEM	110,00
12 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2		
		poz.11	m2	110,00	
				RAZEM	110,00
13 d.1	KNR 2-31 23103-02 analogia	Utwardzenie terenu z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, "dwuteownik" 20x16,5 cm na podsypce piaskowej	m2		
		110	m2	110,00	

UTWARDZENIA TERENU DMOWSKIEGO BL1

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	110,00