

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR: Remont podestów Kostromska 57 bl.22</b>					
1		Remont podestów Kostromska 57 bl.22			
1.1		Remont podestów Kostromska 57 bl.22 klatka I			
1 d.1.1	KNR 4-04 0504-03 Analogia	Rozebranie posadzek	m2		
		poz.4 * poz.5	m2	4,250	
				RAZEM	4,250
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0212-03	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m3		
		poz.1 * 0,19	m3	0,808	
				RAZEM	0,808
3 d.1.1	KNR 2-31 0815-01 analogia	Rozebranie chodników, opasek odwadniających z płyt betonowych/kostki betonowej na podsypce piaskowej	m2		
		poz.4 * 1	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
4 d.1.1	KNR 2-31 0401-01 analogia	Wykonanie koryta pod obrzeże/palisadę w gruncie w gruncie kat.II-IV - pierwszy bieg	m		
		2,5	m	2,500	
				RAZEM	2,500
5 d.1.1	KNR 2-31 0102-05	Wykonanie koryta pod obrzeże/palisadę w gruncie w gruncie kat.II-IV - bok biegu	m		
		1,7	m	1,700	
				RAZEM	1,700
6 d.1.1	KNR 2-31 0102-05	Wykonanie koryta pod obrzeże/palisadę w gruncie w gruncie kat.II-IV - bok biegu	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
7 d.1.1	KNR-W 4-01 0210-01	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu żwirowego - podstopnice	m		
		poz.4 * 0	m	0,000	
				RAZEM	0,000
8 d.1.1	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		poz.1 * 0,04 + poz.2 + poz.4 * 0,10 + poz.5 * 0,10 + poz.7 * 0,19 + 2,500 * 0,10	m3	1,648	
				RAZEM	1,648
9 d.1.1	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km na odl 15 km	m3		
		poz.8	m3	1,648	
				RAZEM	1,648
10 d.1.1	KNR 2-31 0402-0 analogia	Ława pod obrzeże betonowe/palisadę z oporem	m3		
		(0,15 * 0,15 + 0,1 * 0,1) * poz.11	m3	0,185	
				RAZEM	0,185
11 d.1.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe/palisada betonowa na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem.	m		
		poz.4 + poz.5 + poz.7 + poz.6	m	5,700	
				RAZEM	5,700
12 d.1.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej barwionej czerwonej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		poz.4 * poz.5	m2	4,250	
				RAZEM	4,250
13 d.1.1	Analiza indywidualna	Montaż wycieraczki stalowej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1.1	KNR 0-33 0128-01Anal ogia analogia	Malowanie elewacji - uzupełnienie po podeście	m2		
		0,5	m2	0,500	
				RAZEM	0,500