

Rozbiórka utwardzenia terenu i likwidacja trzepaka Słowackiego bl.1

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--|---------------------------------|---|------|---------|-------|
| OBMIAR: Rozbiórka utwardzenia terenu i likwidacja trzepaka Słowackiego bl.1 | | | | | |
| 1 | | Rozbiórka utwardzenia terenu i likwidacja trzepaka Słowackiego bl.1 | | | |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | m | | |
| | | 28 | m | 28,00 | |
| | | | | RAZEM | 28,00 |
| 2 d.1 | KNR 2-31 0815-02 analogia | Rozebranie chodników z płyt betonowych na podsypce piaskowej | m2 | | |
| | | poz.1 | m2 | 28,00 | |
| | | | | RAZEM | 28,00 |
| 3 d.1 | KNR 2-31 0813-03 analogia | Rozebranie obrzeży/krawężników betonowych na podsypce cem.piaskowej | m | | |
| | | 30 | m | 30,00 | |
| | | | | RAZEM | 30,00 |
| 4 d.1 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km | m3 | | |
| | | poz.2 * 0,07 + poz.3 * 0,2 * 0,06 | m3 | 2,32 | |
| | | | | RAZEM | 2,32 |
| 5 d.1 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 | m3 | | |
| | | poz.4 | m3 | 2,32 | |
| | | | | RAZEM | 2,32 |
| 6 d.1 | KSNR 8 0410-05 analogia | Demontaż trzepaków szt.2 (mały i duży) | m | | |
| | | 15 | m | 15,00 | |
| | | | | RAZEM | 15,00 |
| 7 d.1 | KNR 2-01 0510-01 analogia | Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm - humusowanie od szczyt budynku do chodnika wraz z terenem od utwardzenia terenu pod miejscem gromadzenia odpadów do wejścia do klatki. Krotność = 2 | m2 | | |
| | | 93 | m2 | 93,00 | |
| | | | | RAZEM | 93,00 |