

Remont utwardzenia przy pergoli Belzacka bl.18 i 19

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Remont utwardzenia przy pergoli Belzacka bl.18 i 19					
1		Remont utwardzenia przy pergoli Belzacka bl.18 i 19			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
2 d.1	KNR 2-31 0815-02 analogia	Rozebranie chodników z płyt betonowych na podsypce piaskowej	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
3 d.1	KSNR 8 0410-05 analogia	Demontaż trzepaków szt.2 (mały i duży)	m		
		15	m	15,00	
				RAZEM	15,00
4 d.1	KNR 2-01 0201-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		30,00 * 0,16	m3	4,80	
				RAZEM	4,80
5 d.1	KNR-W 2-01 0210-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-II Krotność = 9	m3		
		poz.4	m3	4,80	
				RAZEM	4,80
6 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2		
		30	m2	30,00	
				RAZEM	30,00
7 d.1	KNR 2-31 0111-0	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem RM= 2,5 MPa wyk. mieszarkami doczebnymi - grub.podbudowy po zagęszczeniu 15 cm (gr. zmniejszona do 10cm) Krotność = 0,66	m2		
		poz.6	m2	30,00	
				RAZEM	30,00
8 d.1	KNR 2-31 0511-02 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		poz.7	m2	30,00	
				RAZEM	30,00
9 d.1	KNP 01 0709-01.01	Ogrodzenie z prefabrykatów	m2		
		8	m2	8,00	
				RAZEM	8,00